

|                                                                                                                                                       |                        |              |         |       |             |         |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------|-------|-------------|---------|------|-----|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号                   | 作业名称         | 工 程     | 项 目   | PA500/PA570 |         |      |     |
|                                                                                                                                                       | WI NV9 PACKAGE SOP-001 | PA500/570 打包 | PACKAGE | SHEET | 1/1         | 版本      | 1.1  | 1   |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                        |              | 批准人:    | David | 确认人:        | 黄文发 张凤云 | 制定人: | 284 |

## 作业内容

- 1 NV10 Bezel 全套包材刀卡。
- 2 每格 3 个，每层 72 个
- 3 每箱 3 层共计 216 个。
- 4 包材物料如下：

| ITL Part     | Description       | Q'ty |
|--------------|-------------------|------|
| 59-081296-01 | 内箱 591X461X220 mm | 1    |
| 59-081297-01 | 外箱 610X502X220 mm | 1    |
| 59-222408-01 | 416X60 mm 短刀卡     | 21   |
| 59-222409-01 | 565X60mm 长刀卡      | 12   |
| 59-221734-01 | 隔板 573X419 mm     | 4    |
| PA500/PA570  |                   | 216  |



图一，将 PA500 按图示放好，每格 3 个，每层 72 个，共 3 层



图二，将 PA570 按图示放好，每格 3 个，每层 72 个，共 3 层

## 品质检查



### 自检：

1. 折叠好的纸箱不应有皱的现象。
2. 天地板不应有破损的痕迹存在。
3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。

## 使用工具



图三，确认组件无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货