
Bellis Technology 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	SPO ST			作业序号
	WI SOP SPO ST-001	PA850	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis		确认人：黄文及		制定人：	

受控文件
APPROVED 12 SEP 2024

作业内容

1. 准备 26 的内外箱，刀卡，隔板等物料。（详见物料描述清单）
2. 每个组件用一个气泡袋装，每 2 个组件放一格，满箱 8 个。（如图一所示）
3. 将其内箱与 26 的外箱配合后贴外箱标签并打包装带待出货。（如图二所示）
4. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA850		8
59-081678-01	591X461X260(1111X1531) 内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-222431-01	4576X237 长刀卡	2
59-222432-01	420X237 短刀卡	5
59-222430-01	340*470*40 SPO 气泡袋	8



图一，每格组件用一个气泡袋装好，每格 2 个组件，每层 4 格，每层 8pcs，共 8pcs

品质检查

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA850 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA850 无漏件，错件，损坏得不良。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时： s/pcs

作业产量： pcs/h



图二，确认 PA850 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合并打包装带，贴上外箱标签待出货