

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	CBA11		作业序号
	WI SOP CBA11 PACKAGING-001	PACKAGING-1	SUB-ASSY	SHEET	1	Rev No.	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: Nancy		制定人: Jerry

作业内容

- 1. 在纸箱底层放一片天地板，再放入预先组合好之交叉隔板。
- 2. 将产品置入叉隔板中，底层装置完整后，在每台产品上放置 3 片隔板，产品装完后，盖上一片天地板。（如图二）
- 3. 于外箱外侧贴上纸箱标签之后，打好 PET 捆包带。将封箱好的货物放置在栈板上，每层四箱（如图三四）
- 4. 用料:

P/N	Description	Q'ty
内箱 59-081296-01	591*461*220mm	1
外箱 59-081297-01	610*502*220mm	1
天地板 59-221734-01	573*419mm	2
刀卡 59-222425-01	570*174mm	6
刀卡 59-222422-01	514*174mm	3
隔板 59-222421-01	208*78 mm	18
CBA11	Product	12



图二，每层 6 格，共两层，12PCS/箱

品质检查

- 1. 检查产品有无少件，漏件，装反等象
- 2. 检查整箱中的数量是有 12PCS
- 3. 确认物料无漏装，检查有无漏贴标签。

使用工具

打带机



最上层再放入一块天地板

在外箱上贴标签，封箱打好 PET 捆包带后，放置在栈板上，每层四箱