

Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号

WI SOP NV9GD ACKAGING-001

作业名称

PACKAGING-1

工 程

包装

项目

页码

NV9GD+PA896 成品包装

11.01

作业序号

1

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人: Denis

确认人: 张凤仁

制定人: Vm

作业内容

1. 物料识别 (如图一所示)

2. 将装好 PE 袋的 NV9GD 成品放入箱子, 下面一层机器装入时注意机器凸起部分对准底部隔板有孔的位置。(如图二所示)

3. 底层放入 6 个 NV9GD, 然后在每个单位上放入 3 片小隔板, 共 18 片小隔板, 然后在上层再放入 6 个单位, 共 12 个, 在两侧的格子放入 PA896, 每格放 2 个, 共 12 个。(如图三所示)

4. 将大隔板盖在最上层, 再将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货。(如图四所示)

5.物料描述:

ITL Part	Description	Q'ty
59-081296-01	591*461*220mm 内箱	1
59-081297-01	610*502*220mm 外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	1
59-222424-01	575*420mm 带方孔隔板	1
59-222425-01	570*174mm 刀卡	6
59-222422-01	514*174mm 刀卡	2
59-222423-01	413*175mm 中刀卡	1
59-222421-01	208*78mm 小隔板	18
59-222811-01	NV200 PE 袋	12
7G-004-450B	透明封口袋	12
NV9GD, CBA9	成品机	12
PA896	Bezel	12

品质检查

自检:

1.折叠好的纸箱不应有皱的现象。

2.天地板不应有破损的痕迹存在。

3.隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。

4.注意数量没有少装

使用工具

打包机

图一，物料识别

图二，将装好 PE 袋的 NV9GD 成品放入箱子, 下面一层机器装入时注意机器凸起部分对准底部隔板有孔的位置。

图三，底层放入 6 个 NV9GD, 然后在每个单位上放入 3 片小隔板, 共 18 片小隔板, 然后在上层再放入 6 个单位, 共 12 个, 在两侧的格子放入 PA896, 每格放 2 个, 共 12 个

图四，将大隔板盖在最上层, 再将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货.