

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV11		APPROVED 18 JUN 2019	作业序号
	WI SOP NV11 PACKAGING-001	PACKAGING-1	SUB-ASSY	SHEET	1	Rev No.	1.0	受控文件
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: Bzh Nancy		制定人: Jenny	

作业内容

- 在纸箱底层放一片天地板。将产品置入叉隔板中，底层装置完整后，在每台产品上放置 3 片隔板。(如图二所示)
- 产品装完后，盖上一片天地板。(如图三所示)
- 外箱上贴好标签，打上 PET 捆绑带放置在栈板上等待封膜出货。(如图四所示)
- 用料:

P/N	Description	Q'ty
内箱 59-081296-01	591*461*220mm	1
外箱 59-081297-01	610*502*220mm	1
天地板 59-221734-01	573*419mm	2
小隔板 59-222421-01	208*78 mm	18
刀卡 59-222425-01	570*174mm	6
刀卡 59-222422-01	514*174mm	3
NV11	Product	12

品质检查



- 确定产品无破损漏装。
- 外箱标签和产品对应。

使用工具

打包带



1



2



下层放置 6pcs 产品后，每个各自在加上 3 片天地板。



3

最上层再放入一块天地板



4

大箱外侧贴上标签和对应的版本标签，每箱打上 PET 捆绑带，最后放在栈板上等待封膜出货

